

Prosjektrapport

Åråsen stadion



Åråsen stadion før ombygging på 1990 tallet

Prosjektbeskrivelse

Åråsen stadion i Lillestrøm er hjemmebanen til Lillestrøm Sportsklubb og et av Norges mest etablerte fotballanlegg. I forbindelse med stadionutbyggingen rundt år 2000 ble spilleflaten oppgradert med etablering av en ny naturgressbane. Den nye gressmatten erstattet den opprinnelige banen og ble etablert som en del av moderniseringen av stadionanlegget.

Naturgresset til banen ble levert av Østfold Gress, en spesialisert produsent av naturgress til idrettsanlegg. Gresset ble dyrket ved selskapets produksjonsarealer, høstet som vasket gress og transportert til stadion for installasjon. Leveransen bestod av ferdiggress i småruller, noe som muliggjorde en effektiv etablering av en jevn og spilleklar spilleflate.

Installasjonen av gresset ble utført av entreprenøren Sport og Grøntanlegg. Etter etableringen av gresset ble det også sydd inn kunstgressfibre med GrasMaster systemet fra Desso, for å stabilisere rotsonen og øke slitestyrken i spilleflaten. Denne typen hybridløsning kombinerer naturgress med syntetiske fibre for å gi bedre bæreevne og økt holdbarhet ved høy belastning. Resultatet ble en robust naturgressbane tilpasset kravene til toppfotball.



Prosjektdata

Størrelse	7500 m ²
Byggeår	2000
Byggherre	LSK
Entreprenør	Sport og Grøntanlegg
Løsning	Vasket sportsgress
System	Smårull

Installering

