

Prosjektrapport

Brann Stadion



Brann stadion levert 2009.

Prosjektbeskrivelse

Brann stadion i Bergen er hjemmebanen til Sportsklubben Brann og et av Norges mest tradisjonsrike fotballanlegg. I 2009 ble spilleflaten på stadion oppgradert gjennom etablering av en ny naturgressbane tilpasset kravene til profesjonell toppfotball. Prosjektet omfattet installasjon av ny gressmatte samt oppbygging av en sandbasert rotsonestruktur for å sikre gode dreneringsegenskaper og stabile vekstforhold for gresset.

Naturgresset ble levert av Østfold Gress, en spesialisert produsent av naturgress til idrettsanlegg. Gresset ble produsert i England, høstet som vasket gress og transportert til stadion i form av storruller. Denne leveranseformen muliggjør effektiv installasjon og rask etablering av en jevn og spilleklar gressflate.

Selve installasjonen av gresset ble utført av entreprenøren Sport og Grøntanlegg. Gresset ble lagt direkte på en sandbasert vekstmasse som gir høy dreneringskapasitet og gode rotforhold. Den ferdige løsningen resulterte i en robust naturgressbane med høy spillekvalitet tilpasset belastningen fra toppfotball.



Prosjektdata

Størrelse	7140 m ²
Byggeår	2009
Byggherre	Sportsklubben Brann
Entreprenør	Brende
Løsning	Sportsgress
System	Vasket gress

Installering

